

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT PARKIETU SALI KINOWEJ					
1	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
d.1	0501-04	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-04	Oczyszczenie deszczulek z lepiku	m ²		
d.1	0501-08	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek oczyszczonych, mocowanie na lepik	m ²		
d.1	0814-07	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym - wycyklinowanie podłogi pod fotele w postaci szerokich stopni na poszczególne rzędy foteli (17 rzędów - stopni) i schodów z lewej i prawej strony sali, wymagające użycia na całej długości szlifierki do krawędzi.	m ²		
d.1	0816-04	195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
6	KNR-W 4-01	Zapastowanie i froterowanie posadzek - analogia - szpachlowanie parkietu	m ²		
d.1	0819-04	195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
7	KNR 2-02	Trzykrotne lakierowanie podłóg i schodów lakierem nawierzchniowo ceramicznym	m ²		
d.1	1111-08	195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
2 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW SALI KINOWEJ					
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.2	1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	350+200	m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, matowymi, starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m - klatki schodowe - ANALOGIA	m ²		
d.2	1204-02 z.sz. 2.2 9912-01 z.sz.2.3.	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, matowymi, starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m - klatki schodowe - ANALOGIA	m ²		
d.2	1204-01 z.sz. 2.2 9912-01 z.sz.2.3.	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
11	Kalkulacja własna	Czas pracy rusztowania dla prac malarskich sufitu	m ²		
d.2		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
12	Kalkulacja własna	Czas pracy rusztowania dla prac malarskich ścian	m ²		
d.2		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000